

## Stadt Aahlen

Zur Klimatisierung einer Brennstoffzellen Anlage wurde die Klimaanlage geliefert und montiert. Das besondere an dieser Anlage, alle Teile musste explosionsgeschützt sein (EX)



Das Gebäude mit der Reihe der Außenteile der Klimaanlage.

Die Rückwärtige Ansicht:





Die Steuerungszentrale, der Schaltschrank, Eigenbau nach (EX) Vorschrift.

Die Brennstoffzelle mit Teilen der Lüftungsanlage



Lüftungskanal mit Filter und einer Inneneinheit der Klima-

„Batterie“ der Außeneinheiten  
der Klimaanlage,  
Kühlleistung: ca. 75 KW  
Heizleistung: ca. 90 KW

Hier wurde speziell für die Montage  
Und Wartung der Anlage ein  
Laufsteg montiert.



Hier kann man 4 Innen-  
Einheiten erkennen.